

PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DA BARRA-GO	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA									183.997,49
1.			REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA					-	183.997,49
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.050,36
1.1.1.	GOINFRA	020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	281,79	15,12	BDI 1	18,90	5.325,83
1.1.2.	GOINFRA	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	18,57	36,00	BDI 1	45,00	835,65
1.1.3.	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	18,57	74,67	BDI 1	93,33	1.733,14
1.1.4.	GOINFRA	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	21,63	5,76	BDI 1	7,20	155,74
1.2.			ESQUADRIAS					-	13.959,91
1.2.1.	GOINFRA	170115	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210	un	8,00	712,20	BDI 1	890,18	7.121,44
1.2.2.	GOINFRA	170116	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210	un	1,00	801,53	BDI 1	1.001,83	1.001,83
1.2.3.	GOINFRA	170109	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210	Un	5,00	534,83	BDI 1	668,48	3.342,40
1.2.4.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	97,39	BDI 1	121,73	1.704,22
1.2.5.	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	42,00	15,05	BDI 1	18,81	790,02
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES					-	1.109,60
1.3.1.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	20,00	44,39	BDI 1	55,48	1.109,60
1.4.			REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES					-	53.558,79
1.4.1.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	254,21	112,27	BDI 1	140,33	35.673,29
1.4.2.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	254,21	36,42	BDI 1	45,52	11.571,64
1.4.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,00	58,03	BDI 1	72,53	2.175,90
1.4.4.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	3,48	169,47	BDI 1	211,82	737,13
1.4.5.	GOINFRA	051025	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m3	3,48	498,48	BDI 1	623,05	2.168,21
1.4.6.	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)	m2	2,00	493,09	BDI 1	616,31	1.232,62
1.5.			BANCADAS E PIAS					-	3.486,17
1.5.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.144,88	BDI 1	1.430,99	1.430,99
1.5.2.	GOINFRA	240209	PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS	m	1,50	711,82	BDI 1	889,70	1.334,55
1.5.3.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	1,00	576,55	BDI 1	720,63	720,63
1.6.			REFORMA DO TELHADO					-	24.128,65

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DA BARRA-GO	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA									183.997,49
1.6.1.	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	233,60	40,85	BDI 1	51,06	11.927,62
1.6.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,72	172,73	BDI 1	215,90	4.041,65
1.6.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,62	59,48	BDI 1	74,34	2.127,61
1.6.4.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	75,90	63,58	BDI 1	79,47	6.031,77
1.7.			JARDIM EXTERNO					-	3.247,28
1.7.1.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	10,00	45,97	BDI 1	57,46	574,60
1.7.2.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	UN	6,00	110,34	BDI 1	137,91	827,46
1.7.3.	SINAPI-I	38640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	100,00	1,65	BDI 1	2,06	206,00
1.7.4.	SINAPI-I	38641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	UN	2,00	68,96	BDI 1	86,19	172,38
1.7.5.	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	27,00	20,68	BDI 1	25,85	697,95
1.7.6.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	27,00	5,30	BDI 1	6,62	178,74
1.7.7.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	94,43	BDI 1	118,03	590,15
1.8.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	9.364,83
1.8.1.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	22,07	BDI 1	27,59	27,59
1.8.2.	GOINFRA	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	5,00	18,03	BDI 1	22,54	112,70
1.8.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,02	BDI 1	15,02	15,02
1.8.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,02	BDI 1	15,02	90,12
1.8.5.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,91	6,73	BDI 1	8,41	1.706,47
1.8.6.	GOINFRA	070581	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	M	240,00	6,73	BDI 1	8,41	2.018,40
1.8.7.	GOINFRA	070582	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	50,00	5,53	BDI 1	6,91	345,50
1.8.8.	GOINFRA	070583	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2	M	30,00	7,39	BDI 1	9,24	277,20
1.8.9.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	82,46	BDI 1	103,07	103,07
1.8.10.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	38,61	BDI 1	48,26	337,82
1.8.11.	GOINFRA	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00	32,51	BDI 1	40,63	40,63
1.8.12.	GOINFRA	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	5,00	17,55	BDI 1	21,94	109,70
1.8.13.	GOINFRA	072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	4,00	23,35	BDI 1	29,19	116,76
1.8.14.	COMPOSIÇÃO	COMP. 11	LUMINARIA RETANGULAR LED 24 W SOBREPOR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	22,00	92,17	BDI 1	115,20	2.534,40
1.8.15.	SINAPI-I	39801	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	120,33	BDI 1	150,40	150,40
1.8.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	23,51	BDI 1	29,39	29,39

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DA BARRA-GO	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA									183.997,49
1.8.17.	COMPOSIÇÃO	COMP. 10	HOLOFOTE MULTICORES LED TIPO REFLETOR 200 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	539,91	BDI 1	674,83	1.349,66
1.9.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	37.216,07
1.9.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.498,00	14,65	BDI 1	18,31	27.428,38
1.9.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,80	10,98	BDI 1	13,72	2.055,26
1.9.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	253,00	16,57	BDI 1	20,71	5.239,63
1.9.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	30,00	21,63	BDI 1	27,04	811,20
1.9.5.	GOINFRA	260909	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	80,00	16,82	BDI 1	21,02	1.681,60
1.10.			SINALIZAÇÃO					-	6.056,92
1.10.1.	GOINFRA	271851	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	5,00	641,95	BDI 1	802,37	4.011,85
1.10.2.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	11,00	70,83	BDI 1	88,53	973,83
1.10.3.	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	11,00	4,60	BDI 1	5,75	63,25
1.10.4.	GOINFRA	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	Un	1,00	806,46	BDI 1	1.007,99	1.007,99
1.11.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	7.852,81
1.11.1.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.225,03	BDI 1	1.531,16	3.062,32
1.11.2.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	2,00	95,32	BDI 1	119,14	238,28
1.11.3.	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	6,00	197,55	BDI 1	246,92	1.481,52
1.11.4.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	120,24	BDI 1	150,29	601,16
1.11.5.	GOINFRA	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00	121,37	BDI 1	151,70	606,80
1.11.6.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,00	25,84	BDI 1	32,30	1.195,10
1.11.7.	GOINFRA	080520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2,00	11,91	BDI 1	14,89	29,78
1.11.8.	GOINFRA	081691	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	4,00	20,63	BDI 1	25,79	103,16
1.11.9.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	58,20	BDI 1	72,74	145,48
1.11.10.	GOINFRA	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	2,00	122,88	BDI 1	153,59	307,18
1.11.11.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	1,00	65,63	BDI 1	82,03	82,03
1.12.			ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA					-	15.966,10
1.12.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	50,00	82,37	BDI 1	102,95	5.147,50
1.12.2.	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	50,00	43,73	BDI 1	54,66	2.733,00

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DA BARRA-GO	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------	----------------	----------------


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA									183.997,49
1.12.3.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	23,64	BDI 1	29,55	2.364,00
1.12.4.	GOINFRA	250109	APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	16,78	BDI 1	20,97	1.677,60
1.12.5.	GOINFRA	250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	18,63	BDI 1	23,29	1.863,20
1.12.6.	GOINFRA	250114	APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)	h	80,00	21,81	BDI 1	27,26	2.180,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TABELA GOINFRA 07/2022 ONERADO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DA BARRA-GO
Local
terça-feira, 6 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico 
Nome: Luciano de Castro Pereira
CREA/CAU: 5575/D
ART/RRT: 1020220221313