

QUANTITATIVOS

1

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA

0


0

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA				
Meta	1.	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	281,79	
Serviço	1.1.2.	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	18,57	
Serviço	1.1.3.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A	m3	18,57	
Serviço	1.1.4.	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	21,63	
Nível 2	1.2.	ESQUADRIAS		-	
Serviço	1.2.1.	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210	un	8,00	
Serviço	1.2.2.	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210	un	1,00	
Serviço	1.2.3.	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210	Un	5,00	
Serviço	1.2.4.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	UN	14,00	
Serviço	1.2.5.	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	42,00	
Nível 2	1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES		-	
Serviço	1.3.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	20,00	
Nível 2	1.4.	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES		-	
Serviço	1.4.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	254,21	
Serviço	1.4.2.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,	M2	254,21	
Serviço	1.4.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,00	
Serviço	1.4.4.	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m3	3,48	
Serviço	1.4.5.	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO	m3	3,48	
Serviço	1.4.6.	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO	m2	2,00	
Nível 2	1.5.	BANCADAS E PIAS		-	
Serviço	1.5.1.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	
Serviço	1.5.2.	PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS	m	1,50	
Serviço	1.5.3.	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	1,00	
Nível 2	1.6.	REFORMA DO TELHADO		-	
Serviço	1.6.1.	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	233,60	
Serviço	1.6.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,72	
Serviço	1.6.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,62	
Serviço	1.6.4.	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESURA DE 12,5MM	m2	75,90	
Nível 2	1.7.	JARDIM EXTERNO		-	
Serviço	1.7.1.	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	10,00	
Serviço	1.7.2.	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	UN	6,00	
Serviço	1.7.3.	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	100,00	
Serviço	1.7.4.	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	UN	2,00	
Serviço	1.7.5.	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	27,00	
Serviço	1.7.6.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	27,00	
Serviço	1.7.7.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	
Nível 2	1.8.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-	
Serviço	1.8.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	
Serviço	1.8.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	5,00	
Serviço	1.8.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	
Serviço	1.8.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	
Serviço	1.8.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,91	
Serviço	1.8.6.	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	M	240,00	
Serviço	1.8.7.	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	50,00	
Serviço	1.8.8.	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2	M	30,00	
Serviço	1.8.9.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	
Serviço	1.8.10.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	
Serviço	1.8.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00	
Serviço	1.8.12.	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	5,00	
Serviço	1.8.13.	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	4,00	

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA				
Serviço	1.8.14.	LUMINARIA RETANGULAR LED 24 W SOBREPOR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	22,00	
Serviço	1.8.15.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	
Serviço	1.8.16.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	
Serviço	1.8.17.	HOLOFOTE MULTICORES LED TIPO REFLETOR 200 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	
Nível 2	1.9.	PINTURA INTERNA E EXTERNA		-	
Serviço	1.9.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.498,00	
Serviço	1.9.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,80	
Serviço	1.9.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO.	M2	253,00	
Serviço	1.9.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	30,00	
Serviço	1.9.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	80,00	
Nível 2	1.10.	SINALIZAÇÃO		-	
Serviço	1.10.1.	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	5,00	
Serviço	1.10.2.	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	11,00	
Serviço	1.10.3.	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	11,00	
Serviço	1.10.4.	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	Un	1,00	
Nível 2	1.11.	SERVIÇOS DIVERSOS		-	
Serviço	1.11.1.	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	
Serviço	1.11.2.	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	2,00	
Serviço	1.11.3.	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	6,00	
Serviço	1.11.4.	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	
Serviço	1.11.5.	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00	
Serviço	1.11.6.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,00	
Serviço	1.11.7.	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2,00	
Serviço	1.11.8.	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	4,00	
Serviço	1.11.9.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	
Serviço	1.11.10.	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	2,00	
Serviço	1.11.11.	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	1,00	
Nível 2	1.12.	ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA		-	
Serviço	1.12.1.	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	50,00	
Serviço	1.12.2.	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	50,00	
Serviço	1.12.3.	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	
Serviço	1.12.4.	APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	
Serviço	1.12.5.	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	
Serviço	1.12.6.	APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)	h	80,00	

SANTO ANTONIO DA BARRA-GO
Local

terça-feira, 6 de setembro de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: Luciano de Castro Pereira
CREA/CAU: 5575/D
ART/RRT: 1020220221313